



ES532MAL102 - Bassa de sa Teulera de Selva

Descripción

Balsa de extracción de arcilla para el tejar colindante, ya abandonado. Se ubica al sur del núcleo urbano de Selva, al lado de la carretera a Inca, en el mismo término municipal de Selva.

Mantiene agua permanentemente.

Está rodeado de campos de secano. Se utiliza puntualmente para actividades recreativas (hay barcas en mal estado de conservación), y se realizan vertidos de inertes y basuras. El entorno está muy degradado, con vegetación alóctona (*Opuntia ficus-indica*, *Eucalyptus* sp.). En su perímetro, hay algunos pies de tamarindo (*Tamarix* sp.), carrizo (*Phragmites australis*), enea (*Typha* sp.) y abundancia de zarzas (*Rubus ulmifolius*).

No tiene hábitats de interés comunitario. Los árboles de su perímetro son usados por más de un centenar de garcillas bueyeras (*Bubulcus ibis*) como dormitorio. También hay presencia de otras aves acuáticas, como gallineta de agua (*Gallinula chloropus*), focha común (*Fulica atra*) y ánade azulón (*Anas platyrhynchos*). Hay carpas.

No se solapaba con ninguna figura de protección.

Información básica

Información básica

Localización del humedal:	Interior
Natural / Artificial:	Artificial
Categoría de humedales:	Lagunas excavadas por graveras y extracciones de arcilla
Superficie de la zona húmeda (ha):	0.6
Interacción hidrológica con otros humedales:	No -
Salinidad del agua:	Agua dulce (< 0.5 g/l)
Entrada de agua dulce:	Recogida de agua de lluvia de la cuenca
Salida del agua:	No hay una salida de agua obvia
Zona de aguas abiertas (%):	> 95
Hidroperíodo:	Permanente

Datos geográficos

Comunidad Autónoma:	Illes Balears
Provincia/Consell:	Mallorca
Isla:	Mallorca
Municipio:	Selva
Orientación (WGS84):	2.903193 E - 39.745273 N

Importancia biológica

Importancia biológica:	Alto
-------------------------------	------

Tipos de humedal Ramsar

Ramsar tipo	Cobertura (%)
7 -- Excavaciones; canteras de arena y grava, piletas de residuos mineros.	> 95

Propiedad

Privada

Estatus de Protección & Otras designaciones

Servicios ecosistémicos, Ocupaciones & Impactos

Servicios Ecosistémicos

Tipo de servicio Ecosistémico	Servicio ecosistémico	Escala de Beneficio	Importancia
Servicios de abastecimiento	Agua dulce		
Servicios de apoyo	Provisión de hábitat		

Actividades en el humedal

Actividades	Intensidad
301= Canteras	Alta
690= Otros impactos del ocio y turismo	Desconocida
703= Contaminación de suelos y residuos sólidos	Alta

Actividades en la cuenca

Actividades	Intensidad
100= Cultivo	Media
403= Población dispersa	Media
502= Carreteras y autopistas	Baja

Impactos

Impactos	Intensidad
AS- = Pérdida de valor paisajístico	Media
EW- = Aumento de los valores silvestres / silvestres	Alta
SS- = Obstrucción con sedimentos	Media
VCX = Introducción de especies de flora exóticas	Baja

Hábitats & Vegetación

Especies

Flora

Especies	Dominancia	Referencias
Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt 1832		
Opuntia ficus-indica (Linnaeus) Miller 1768		
Phragmites australis (Cavanilles) von Trinius ex v		
Rubus ulmifolius Schott 1818		

Tamarix sp.

Typha sp.

Fauna

Aves	Población	Estatus reproductor status	Referencias
Anas platyrhynchos Linnaeus 1758	1-10	Posible reproductor	
Fulica atra Linnaeus 1758	1-10	Posible reproductor	Manchado et al., 2017
Gallinula chloropus (Linnaeus 1758)	1-10	Posible reproductor	
Cettia cetti (Temminck 1820)	1-10	Posible reproductor	
Turdus merula Linnaeus 1758	1-10	Reproductor	
Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)	100-1000	No reproductor	Manchado et al., 2017

Anfibios	Presencia en el humedal	Referencias
Pelophylax perezi (Seoane, 1885)	Presente	

Peces	Presencia en el humedal	Referencias
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)	Presente	C. Viada 12.4.2017

Referencias

Manchado, J., Méndez, X, Suárez, M. & Cardona, E. Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2017. AOB 2016, vol 31: 25-38. GOB. Palma.

Imagen representativa & Mapa



